

# 上海市水务局

## 准予行政许可决定书

受理号：SHPX20260058

上海市静安区市政工程和配套管理中心：

你（单位）于 2026 年 1 月 13 日提出的“江场路（寿阳路-平型关路）道路大修工程临时封堵排水管道”的申请，经审查，你单位提交的申请材料齐全，符合法定条件、标准，根据《上海市排水与污水处理条例》第四十一条和《上海市防汛条例》第二十四条第二款的规定，本机关决定：

一、因江场路（寿阳路-平型关路）道路大修工程新建 DN1600 毫米雨水管道接入施工的需要，同意临时封堵（一）平型关路（江场路口）DN1800 毫米雨水管道。封堵日期为：自批准之日起至 2026 年 2 月 6 日。（二）寿阳路（江场路口）DN1650 毫米雨水管道。封堵日期为：自 2026 年 4 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日。上述临时封堵具体位置见施工方案附图。封堵施工单位：上海溧盛建设工程有限公司。

二、按照《上海市排水管道封堵临时排水方案编制导则》要求，经审查，原则同意在临时封堵期间，采用你单位上报的

“临时排水措施” 过渡。

“临时排水措施” 主要内容为：

（一）在平型关路（江场路口）DN1800 毫米雨水管道封堵处设置 1 根 DN1000 毫米导流管连通封堵处上下游管道。

（二）在寿阳路（江场路口）DN1650 毫米雨水管道封堵处上游检查井连通原有江场路 DN1000 毫米雨水管道经新建江场路 DN1600 毫米雨水管道接入平型关路 DN1800 毫米雨水管道。

（三）安排移动泵车及时处理周边地区排水异常状况，确保非汛期封堵期间必要时管道有 50%以上的防汛能力。

三、为确保地区排水安全，特提出如下具体要求：

（一）督促施工单位必须按要求设置“临时排水措施”，并待建成通水及验收通过后，方可实施相关管道的封堵工作。

（二）加强对“临时排水措施”的管理，落实值守人员和应急抢险队伍，确保移动泵车的正常运行；并加强与相关排水泵站运行单位的沟通和运行配合。

（三）加强工程管理，督促施工单位认真组织施工，必须确保在排水管道临封期限内完成相关施工。

四、请市排水管理事务中心会同静安区水务局做好“临时排水措施”的验收工作，加强对泵站运行、管道启封等工作的监管，并督促相关单位落实防汛排水责任制及应急处置预案；

市水务局执法总队、行政服务中心应做好配合工作，请市大数据中心驻水务局团队将有关信息上图。

五、请静安区排水管理部门加强对该处工地的日常监管，随时跟踪临时措施的设置和使用、管道封堵（启封）以及管道修复等情况。

六、封堵施工单位须编制有限空间作业方案，经静安区排水管理部门审批后方可实施。静安区排水管理部门应向市排水管理事务中心报告管道封堵作业计划。

七、如遇突发灾害性天气，根据《上海市防汛条例》规定，市排水行政主管部门有权责令临时启封。

上海市水务局

2026 年 1 月 16 日

抄送：上海市水务局执法总队（上海市海洋局执法总队），上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心），上海市排水管理事务中心，上海市水旱灾害防御技术中心。