

附件 1

嘉定区骨干河道规划控制要素表

序号	河道名称	起	讫	长度 (km)	底高 (m)	底宽 (m)	河口宽 (m)	单侧陆域控制宽 (m)
1	娄塘河	盐铁塘	南娄塘河	1.5	-0.5	10	32	10
		南娄塘河	孙浜	3.05	-1.0	15	45	10
		孙浜	水厂 引水河	3.75	-1.0	30	60	10
		横沥	蒲华塘	9.29	-1.0	40	70	10
2	练祁河	顾浦	盐铁塘	3.47	-1.0	25	55	10
		盐铁塘	嘉定 城河西	6.85	-0.5	10~25	30~55	10
		嘉定 城河东	区界	8.01	-0.5	25	55	10
3	横沥	浏河	嘉定城河	9.52	-1.0	30	60~100	10
		嘉定城河	滙藻浜	7.78	-1.0	15	45	10
		滙藻浜	吾尚塘	2.54	-1.0	12~15	36~45	10
		吾尚塘	连浦	1.96	-0.5	8	20	10
4	嘉定城河	东半环		2.82	-1.0	15	37.5	10
		西半环		3.65	-1.0	10~15	30~35	10
5	滙藻浜	吴淞江	区界	17.85	-3.26	80	120	15
6	浏河	市界	市界	5.74	基本维持现状		122	20
7	吴淞江	市界	滙藻浜	2.54	-3.26	80	120	15
		滙藻浜	市界	20.3	基本维持现状		53~100	30
8	盐铁塘	市界	吴淞江	18.42	-1.0	25	55	10
9	蒲华塘	市界	罗滙河	4.7	-1.0	40	70	10~15
10	新槎浦	区界	区界	3.75	-1.0	15	45	10
11	罗滙河	区界	滙藻浜	17.22	-3.26	60	96	15
12	油墩港	吴淞江	区界	0.84	-2.0	40	70	15
13	马陆塘	滙藻浜	横沥	5.97	-0.5	10	30	10
		横沥	罗滙河	5.32	-1.0	15	45	10
		罗滙河	区界	0.62	0	6	22	6

序号	河道名称	起	讫	长度 (km)	底高 (m)	底宽 (m)	河口宽 (m)	单侧陆域控 制宽 (m)
14	顾浦	市界	鸡鸣塘	6.83	-0.5	15	39	10
		鸡鸣塘	吴淞江	6.64	-0.5	10	30	10
15	吴塘	市界	鸡鸣塘	7.01	-0.5	15	39	10
		鸡鸣塘	蕰藻浜	4.59	-0.5	10	30	10
16	新泾	市界	娄塘河	3.15	-0.5	15	36	10
		娄塘河	练祁河	6.51	-0.5	10	30	10
17	郭泽塘	市界	盐铁塘	6.25	-0.5	15	38	6
18	鸡鸣塘	安泾	市界	11.54	-0.5	15	36	10
19	祁迁河	盐铁塘	横沥	7.47	-1.0	25	55	10
20	东祁迁河	横沥	罗蕰河	7.61	-1.0	15	45	10
21	吾尚塘	封浜	横沥	2.67	-0.5	10	30	10
		横沥	中槎浦	2.28	-0.5	10	30~37	10
22	西虬江	盐铁塘	封浜	6.41	-0.5	10	30	10
		封浜	东铁路河	3.10	-0.5	10	30	10/7
		东铁路河	双洋港	2.82	-0.5	8	28	8/4
		双洋港	新槎浦	1.18	-0.5	6	24	4
		新槎浦	区界	2.04	-0.5	14	22	14
23	连浦	车站河	区界	1.61	-0.5	10	30	10
24	孙浜	练祁河	市界	10.93	-1.0	15	45	10
25	漳浦	练祁河	蕰藻浜	7.26	-0.5	15	36	10
26	封浜	蕰藻浜	吾尚塘	3.15	-0.5	12	40	10
		吾尚塘	吴淞江	7.28	-0.5	12	36~40	10
27	云长泾	东祁迁河	蕰藻浜	13.56	-1.0	15	45	10
28	中槎浦	蕰藻浜	区界	3.06	-1.0	15	45	10
29	西走马塘	中槎浦	区界	0.46	-0.5~0	12~14	22~31	6
30	界泾	蒲华塘	区界	11.04	0	6	22	6
31	东大盈港	油墩港	区界	0.65	基本维持现状		40	15

附件 2

嘉定区外围泵闸工程规划控制要素表

编号	位置 防线	名称	所在河名	水闸（m）		泵站（m³/s）	备 注
				净孔宽	底高		
1	苏州 河沿 线	南顾浦泵闸	南顾浦	8	-1	30	已建
2		蒹西枢纽	蒹藻浜	34	-2.5		规划改建
				80	-3.26		
3		张泾河泵闸	张泾河	6	0		已建
4		西吴塘泵闸	西吴塘	5	0		在建
5		黄渡套闸	老吴淞江	6	0		已建
6		赤雁浦闸	赤雁浦	4	0.5		已建
7		盐铁塘南泵闸	盐铁塘	8	-1		在建
8		顾冈泾闸	顾冈泾	5	0		已建
9		北周泾闸	北周泾	5	0		已建
10		黄巢江闸	黄巢江	6	0		已建
11		老封浜闸	老封浜	8	0		在建
12		殷家港闸	殷家港	6	0		在建
13		洼浜泵闸	洼浜	5	0.5		在建
14		小封浜闸	望浪河	5	0		已建
15		王浜闸	王浜	6	0.5		在建
16		封浜套闸	封浜	12	-0.5		已建
17	新槎浦套闸	新槎浦	15	-1		规划改建	
小计				224		30	
1	浏河 一线	路潮套闸	路潮河	8	0		已建
2		新泾套闸	新泾	7	-0.5		已建
3		北川节制闸	北千路河	5	0		已建
4		双塘节制闸	双塘	8	0		规划改建
5		茜步泾节制闸	茜步泾	5	0		已建
6		横沥套闸	横沥	12	-1		规划改建
7		孙浜北套闸	孙浜	8	-1		规划改建
8		串心港节制闸	串心港	5	-0.5		已建
9		北陆泾节制闸	北陆泾	4	0		规划待建
10		张家港节制闸	张家港	4	0.5		规划待建
11		王家泾节制闸	王家泾	4	0.5		规划待建

编号	位置 防线	名称	所在河名	水闸 (m)		泵站 (m³/s)	备 注
12		娄塘中心河节制闸	娄塘中心河	4	0.5		规划待建
13		哨浜节制闸	哨浜	4	0.5		浏河北岸，规划待建
14		北双塘节制闸	北双塘	4	0.5		
15		生产河节制闸	生产河	4	0.5		
16		钱泾河节制闸	钱泾河	4	0.5		
小计				90			
1	长江 一线	墅沟水闸	蒲华塘	30	-1	150	规划改建，江苏 境内
1	沪苏 西边界	邵家港节制闸	邵家港	5	0		规划待建
2		倪家港节制闸	倪家港	5	0		规划待建
3		陈家港节制闸	灯塔陈家港	4	0.5		规划待建
4		邵家港涵闸	邵家港	4	0		已建
5		老串心港涵闸	老串心港	4	0.5		已建
6		老浏河节制闸	老浏河	5			已建
7		蔡园塘节制闸	蔡园塘	5	0.5		规划待建
8		金虹河涵闸	金虹河	4	0.5		已建
9		虹和河节制闸	虹和河	5	-0.5		已建
10		朱里泾涵闸	朱里泾	4	0		已建
11		张江门泾节制闸	张江门泾	5	-0.5		已建
12		朱门泾节制闸	朱门泾	5	0		已建
13		盐铁塘北套闸	盐铁塘	12	-1		已建
14		小娄塘河节制闸	小娄塘河	5	0.5		在建
15		晋家泾涵闸	晋家泾	4	0.5		已建
16		吴铁河节制闸	吴铁河	5	-0.5		已建
17		吴塘节制闸	吴塘	6	-0.5		已建
18		顾浦北节制闸	顾浦	6	-0.5		已建
19		郭泽塘节制闸	郭泽塘	5	-0.5		已建
20		鸡鸣塘节制闸	鸡鸣塘	5	-0.5		已建
小计				103			
1	青松 片	朱树浦泵闸	朱树浦	8	-0.5	15	规划待建
合计				455		195	

附件 3

嘉定区圩区规划控制要素表

编号	圩区名称	控制面积(km ²)	初始水位 (m)	最低水位 (m)	最高水位 (m)	规划泵站 (m ³ /s)	规划水闸 (m)
1	真新圩区	3.167	2.5	2.2	3.5	7.2	12
2	丰庄圩区	2.652	2.5	2.2	3.5	5.6	12.5
3	范兰浜圩区	0.22	2.5	2.2	3.5	2.5	8
4	江桥西片圩区	11.75	2.7	2	3.5	26	48
5	封浜老镇圩区	1.98	2.7	2	3.5	7.5	24
6	勤丰圩区	2.47	2.7	2	3.5	6.6	19
7	景地房产圩区	1.34	2.7	2	3.5	3	17
8	红翔圩区	1.33	2.7	2	3.5	3.4	6.7
9	上海国际汽车城联圩圩区	28.048	2.5	2	3.5	60	121.5
10	安亭新镇圩区	6.03	2.5	2	3.5	14	30.5
11	嘉定老城圩区	3.2	2.7	2	3.5	12	30.2
12	南苑圩区(含西塔城路)	4.33	2.7	2	3.2	12	34
13	六里圩区	1.59	2.5	2	3.2	5	34
14	泉泾圩区	2.73	2.7	2	3.2	8	37
15	望新圩区	11.45	2.7	2	3.2	32	113

注：安亭新镇圩区位于青松片，其余为嘉宝北片。