



# 上海市水务局

## 准予行政许可决定书

受理号：SHSX20256548

沪东中华造船（集团）有限公司：

你单位于2025年12月25日提出生产建设项目水土保持方案审批申请已收悉。经审查，你单位提供的申请材料齐全，符合法定条件、标准，根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持方案管理办法》的有关规定，本机关决定：

一、同意你单位报送的中船长兴造船基地二期工程2#船坞接长改造项目水土保持方案。

二、本工程经上海市经济和信息化委备案同意实施。本项目位于崇明区长兴镇，项目东至预留空地，西至沪东路，南至2#船坞，北至预留空地。工程主要内容为新建2#船坞接长部分、尾部和侧部场地、起重机轨道延长部分，新建配电站、室外厕所及配套通道等设施。工程征占地面积  $22.96\text{hm}^2$ （其中永久占地  $8.04\text{hm}^2$ ，临时占地  $14.92\text{hm}^2$ ），水土流失防治责任范围  $22.96\text{hm}^2$ 。工程挖填方总量  $52.08$  万  $\text{m}^3$ （挖方量  $44.47$  万  $\text{m}^3$ ，填方量  $7.61$  万  $\text{m}^3$ ），无外借土方，弃方量  $36.86$  万  $\text{m}^3$ 。工程水土流失防治执行南方红壤区一级标准。工程水土流失防治目标

为：水土流失治理度 98%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 99%，林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 29%。工程计划于 2026 年 1 月开工，2027 年 1 月完工，总工期为 13 个月；工程设计水平年为工程完工后当年，即 2027 年。建设期水土保持补偿费 229600 元。

### 三、你单位应重点做好以下工作

（一）严格按水土保持方案确定的水土流失防治责任范围、防治分区、防治措施和水土保持监测方案实施，各类施工活动严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，确保各项水土保持措施全面落实，并达到预定的目标值，满足水土保持设施验收要求。

（二）按照批准的水土保持方案，做好水土保持后续设计，加强施工组织管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

（三）严格按照本市建筑垃圾处理相关管理规定落实本工程渣土处置工作。

（四）严格按照生产建设项目水土保持监测规程的有关要求，将监测情况报送市水务局并接受监督检查。

（五）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量和进度。

（六）依法依规足额缴纳水土保持补偿费。

（七）工程的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应报市水务局审批。

（八）生产建设项目竣工验收和投产使用前，你单位应自行组织水土保持设施验收并公开验收情况；水土保持设施自主验收通过后3个月内，将水土保持设施验收报告、水土保持设施验收鉴定书、水土保持监测总结报告向市水务局报备。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

（九）本行政许可决定有效期为3年，水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案应当报市水务局重新审批。

上海市水务局

2025 年 12 月 26 日

抄送：市水务局执法总队，市水利管理事务中心，崇明区水务局。