



上海市人民政府文件

沪府河管〔2025〕65号

上海市人民政府关于同意上海阿尔法 生物技术有限公司生产基地 项目填堵河道的批复

上海市闵行区浦江镇人民政府：

你镇于2025年10月23日提出的上海阿尔法生物技术有限公司生产基地项目填堵河道的申请（受理号：SHSX20256264）及2025年11月10日补正材料收悉。经审查，符合受理条件，你镇提交的申请材料齐全，符合法定条件、标准，根据《上海市河道管理条例》第二十五条、《上海市水资源管理若干规定》第二十二条的规定，具体事项批复如下：

一、同意你镇在满足地区防汛排水安全的前提下，对上

海阿尔法生物技术有限公司生产基地项目范围内涉及的现状河道群益老牛肠泾（河道编号 MHw209）进行调整。

二、你镇应按照《上海阿尔法生物技术有限公司生产基地项目填堵河道论证方案》实施水系调整，新开东风西孙家宅河长 123 米，河道中心线起讫点城建坐标（X: -14434.14, Y: 6450.60）～（X: -14391.61, Y: 6566.67）；新开东风南宅河长 98 米，河道中心线起讫点城建坐标（X: -14892.03, Y: 6784.88）～（X: -14845.39, Y: 6870.56），新开东风东浜河长 15 米，河道中心线起讫点城建坐标（X: -14214.22, Y: 6729.08）～（X: -14227.89, Y: 6734.01），共新增河道面积 1334 平方米。东风西孙家宅河规模为：河口宽 6 米，河底宽 2 米，河底高程 1.5 米（上海吴淞高程，下同）；东风南宅河规模为：河口宽 6 米，河底宽 2 米，河底高程 1.5 米；东风东浜河规模为：河口宽 6 米，河底宽 2 米，河底高程 1.5 米。

三、本次用于补偿的东风西孙家宅河、东风南宅河、东风东浜河均已实施完成，请你镇抓紧完善用地等各项手续，尽早报请市、区河道行政主管部门核验通过。在妥善落实过渡时期的防汛排水措施后，可对地块范围内涉及的面积约 1146 平方米的现状河道实施填堵。

四、根据《上海市河道管理条例》第十九条规定，河道填堵前，你镇应就填河方案至闵行区水务局办理施工审核手续。同时，填河实施期间，你镇应配合水行政主管部门开展

监督检查工作。

五、其它事项

（一）你镇应切实做好过渡时期的防汛排水方案并报闵行区水务局审核后实施，以确保项目范围及周边地区防汛排水安全。

（二）请你镇根据闵行区水务局的指导意见，落实新开河道的工程管理范围和日常养护具体措施。规划道路穿越规划河道时应设置跨河桥梁，你镇应根据河道蓝线及《上海市跨、穿、沿河构筑物河道管理技术规定（试行）》的要求具体落实。

（三）本次东风西孙家宅河、东风南宅河、东风东浜河新增面积均不再用作其它项目填堵河道的补偿，请闵行区水务局根据本项目开填河情况做好与年度航空遥感影像成果的对接和区域现状河湖数据的复核。

特此批复。

上海市人民政府

2025 年 11 月 10 日

抄送：上海市水务局，闵行区水务局，闵行区规划和自然资源局。